





SÍMBOLO Symbole	MARCA Marque	DÉNOMINATION Dénomination	MATÉRIEL Matériel	CANTIDAD Quant	D.N.	P.N.
	BCI-1	VALVULA DE RETENCION Y CIERRE Vanne de retenue et d'arrêt	HP* BRONCE Fer fondu bronze	0	80	10
	BCI-2	VALVULA C.I. CON CONEXION A MANGUERA Prise contre incendie	BRONCE Bronze	4	50	10
	BCI-3	VALVULA DE SEGURIDAD Vanne de sécurité	HP* BRONCE Fer fondu bronze	1	25	10
	BCI-4	VALVULA DE BOLA Clapet à bille	Latón Laiton	1	32	10
	BCI-5	VALVULA DE MARIPOSA Vanne papillon	HP* BRONCE Fer fondu bronze	2	50	10



PASO NOMINAL Pas nominal	ØEXTERIOR ØExterieur mm	ESPESOR Épaisseur mm	ØINTERIOR ØIntérieur mm	NORMA Norme
1/8"	10.2	2.65	4.9	DIN2441 ST33.2
1/4"	13.5	2.90	7.7	DIN2441 ST33.2
3/8"	17.2	2.90	11.4	DIN2441 ST33.2
1/2"	21.3	3.25	14.8	DIN2441 ST33.2
3/4"	26.9	3.25	20.4	DIN2441 ST33.2
1"	33.7	4.05	25.6	DIN2441 ST33.2
1 1/4"	42.4	4.05	34.3	DIN2441 ST33.2
1 1/2"	48.3	4.05	40.2	DIN2441 ST33.2
2"	60.3	4.50	51.3	DIN2441 ST33.2
2 1/2"	76.1	4.50	67.1	DIN2441 ST33.2
3"	88.9	4.85	79.2	DIN2441 ST33.2
3 1/2"	101.6	4.85	91.9	DIN2441 ST33.2
4"	114.3	5.40	103.5	DIN2441 ST33.2
5"	139.7	5.40	128.9	DIN2441 ST33.2
6"	165.1	5.40	154.3	DIN2441 ST33.2

TUBOS DE ACERO NEGRO SIN SOLDADURA DIN 2441 ST-33.2
TUYAUX EN ACIER NOIR SANS SOUDURE DIN 2441 ST-33.2

GALVANIZADO EN CALIENTE UNA VEZ SOLDADAS LAS TUBERÍAS
TUYAUX SERONT GALVANISÉS EN CHAUD UNE FOIS SOUDÉS

BRIDAS DE CONEXIÓN PN-10 DIN-2576 RST 37.2
BRIDES DE CONNEXIONS PN-10 DIN-2576 RST 37.2

LAS TUBERÍAS QUE PASEN A TRÁVES DE TANQUES SERÁN DE ESPESOR REFORZADO
TUYAUX QUI PASSENT A TRAVERS DE CAISSES SERONT D'ÉPAISSEURS RENFORCÉS

A 20-5-08 P. García Se actualiza el esquema según los planos finales de obra			
Modif.	Fecha	Nombre	Observaciones:
BUREAU VERITAS	 ASTILLEROS ARMON S.A. Avda del Pardo, s/n , 33710 - NAVIA-ASTURIAS-ESPAÑA Teléfonos: (+34)985631464 - 985474517 Fax (+34)-985631701		
	Fechas	Nombres	Observaciones
	Dibujado	26-7-2007	Pedro García
	Comprobado	26-7-2007	Jesús García
ARMADOR	Buque LAAYOUNE		
	Escala:	Designacion: ESQUEMA DE BALDEO Y CONTRAINCENDIOS SCHEMA DE LAVAGE ET LUTTE CONTRE INCENDIES	Constr. N° C-672
	CLASIFICACION AUTORIZADA	e indicados	Piano N° RM-672-608A Sustituye a: RM-672-608
	APROBADO	Documentacion propiedad de ASTILLEROS ARMON,S.A. Su contenido no puede ser copiado, reproducido, entregado a terceros personas, ni usado con fines no autorizados sin permiso escrito del propietario.	N° de hojas: Hoja N°: